

CHRONO KEYOR BATIMETAL

HUISSERIE 96H

- > Pour toute commande passée avant **10h00**
- > **Livraison de vos portes 96h** après (soit 4 jours ouvrables).
Dans la limite des stocks disponibles
Commande MINI : 1 huisserie
Commande MAXI : 4 palettes
- > *Compte tenu de la mise en fabrication au plus tard 2 heures après la réception de votre commande.*
AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE

TYPE D'HUISSERIE

- Acier LAF 15/10è + primaire
- 2040x830
- Talon de 10mm
- Empennage 1 point

PROFILS

- Trous embouttis fraisés
- 2 fiches
- Cloison sèche
- 50 mm

TYPE D'HUISSERIE

- BP1
- Acier LAF 15/10è MagiZinc 100 + primaire
- 2040x930
- Talon de 10mm
- Empennage 3/5 points avec prédécoupage
- Pions anti-dégondage

PROFILS

- Barrette soudée
- 4 paumelles mâles universelles à visser
- Mur banché
- 180 mm

FRAIS DE PORT

- 1 palette = 101€
- 2 palettes = 165 €
- 3 palettes = 193 €
- 4 palettes = 229 €

FRAIS DE CHRONO

20€ par commande ou 2€ par porte selon les quantités

Lieu de livraison à l'atelier, sur entrepôt ou chantier des départements : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95

Enlèvement possible à l'usine BATIMETAL, J+4 (hors Corse J+7) ouvrables après avoir passé la commande



Pas de livraison le lundi

ATTENTION pas de départ la veille d'un jour férié.

Livraison sur rendez-vous, en cas d'absence à la réception, la deuxième livraison sera payante

*Si livraison sur chantier, RDV ferme et définitif au moment de l'enregistrement de la commande
Préciser l'adresse de livraison, nom et n° de téléphone du contact sur le chantier*



BON DE COMMANDE CHRONO HUISSERIE METAL 2023 Février

INFORMATIONS CLIENT		CHANTIER - LIVRAISON		DATE, SIGNATURE ET TAMPON	
Code Client :	N° commande :	Société /chantier :	Accessibilité par :	Date :	Signature :
Société :	Ref chantier :	Nom du contact :	Zone Livraison	J'accepte les conditions de l'offre* <input type="checkbox"/>	
Nom :	Adresse :	Ville :	CP :	Tampou	
Adresse :	Ville :	Téléphone :	N° Portable (si livraison chantier)	Mati :	
CP :	Ville :	Téléphone :	N° Portable (si livraison chantier)	Mati :	
Téléphone :	Ville :	Téléphone :	N° Portable (si livraison chantier)	Mati :	

DESCRIPTIF HUISSERIE METAL	PROFIL	FERRAGE	SUPPORT			PORTE			QUANTITE MAX/PALETTE	QUANTITE COMMANDEE	PRIX €/UNITE HT	ACCESSOIRES	PRIX TOTAL € HT
			TYPE	EPASSEUR (mm)	CHANT	FEUILLEURE	SENS	PROFIL					
- Acier LAF 15/108 + primaire - 2040x930 - Talon de 10mm - Empernage 1 point	Trou emboutis fraisés 	2 fiches 	Cloison sèche 	50	Recouvrement	Traditionnelle	Droit Poussant	TR6 P38	14	34,31 €	Fiches Butées posées Notice	- €	
													- BP1 - Acier LAF 15/10* MagZinc® 100 + primaire - 2040x930 - Talon de 10mm - Empernage 3/5 points avec prédécoupe - Plois anti-dégondage
- BP1 - Acier LAF 15/10* MagZinc® 100 + primaire - 2040x930 - Talon de 10mm - Empernage 3/5 points avec prédécoupe - Plois anti-dégondage	Barrette soudée 	4 paumelles mâles universelles à visser	Mur banché 	200	Chant droit	Isophonique	Droit Poussant	HBI 200	5	120,89 €	Paumelles	- €	
													- BP1 - Acier LAF 15/10* MagZinc® 100 + primaire - 2040x930 - Talon de 10mm - Empernage 3/5 points avec prédécoupe - Plois anti-dégondage

A ENVOYER PAR MAIL UNIQUEMENT A : Chrono-metal@keyor.fr

***CONDITIONS DE L'OFFRE 96H00**

Livraison J+4* (hors Corse J+7) Zone : FR Métropolitaine pour toute commande passée avant 10h - ATTENTION pas de départ la veille d'un jour férié.

Livraison sur RDV, en cas d'absence à la réception, la deuxième livraison sera payante.

- . dans la limite des stocks disponibles
- . commande MINI : 1 huisserie
- . commande MAXI : 4 palettes

Compte tenu de la mise en fabrication au plus tard 2 heures après la réception de votre commande, **AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTÉE**

1 palette(s)	101 €	Total Huisseries	0	- €
2 palette(s)	165 €	Transport 6ht	0 palette(s)	- €
3 palette(s)	193 €	Porteur + Hayon		111,00 €
4 palette(s)	229 €	TOTAL HT		111,00 €
		TOTAL TVA	20%	22,20 €
		TOTAL TTC		133,20 €