

CHRONO MAGRI RÉGION PARISIENNE

PORTE **72H** HORS BI-AFFLEURANTE ET ACOUSTIQUE

- > Pour toute commande passée avant **10h30**
 - > **Livraison de vos portes 72 h** après (soit 3 jours ouvrables) «Exemple : commande passée avant 10h30 le lundi, livraison le jeudi»
 - > **Frais de CHRONO** : 2 € HT/ porte avec un minimum de 20 € HT/Cde
 - > Maximum de 30 vantaux seuls
- Si quantité supérieure, nous consulter

TYPE DE PORTES

PREMABOIS STRATIFIÉE RIVES HOMOGENES / MAG PAU EI 30 UE

Finition	Gamme Leader ou stratifiée à peindre	
Hauteur 2040 avec ou sans imposte	1 vantail	2 vantaux
	630 à 1230 (de 100mm en 100mm)	1260 à 1860 de 430 à 930 (de 100mm à 100mm)
Usinage	Mortaise têtère 1 point ou 3 points Pose serrure 1 point Entaillage paumelles, pose verrous sur 2 vantaux Pose de 3 ou 4 paumelles, pose verrous sur 2 vantaux Pose de 3 ou 4 paumelles «UNI» (y compris UNI inox) Défoncé oculus sur âme pleine seulement Ø 300, Ø 400, 400x300	

HUISSERIES BOIS DUR

Entaillées, ferrage UNI, gâche 1 point posée. Joint ISO posé sur version isophonique. Hauteur FF 2048. Talon de 60

Profil	Standard	Isophonique
Section	67 - 88 - 98 - 116	67 - 88 - 116
Largeur 1V	630 - 730 - 830 - 930	830 - 930
Largeur 2V	1260 - 1360 - 1460 - 1560 - 1660 - 1760 - 1860	1460 en section 116 uniquement
Livraison	Bottelées uniquement	Bottelées uniquement

FRAIS DE PORT

Selon tarif en vigueur : moins de 11 vantaux ou 2300€
FRANCO : plus de 11 vantaux ou 2300€

FRAIS DE CHRONO

20€ par commande ou 2€ par porte selon les quantités

Lieu de livraison a l'atelier, sur entropôt ou chantier des départements : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95



Pas de livraison le lundi

Compte tenu de la mise en fabrication au plus tard 2 heures après la réception de votre commande, **aucune modification ne pourra être acceptée.**

Si livraison sur chantier, RDV ferme et définitif au moment de l'enregistrement de la commande
Préciser l'adresse de livraison, nom et n° de téléphone du contact sur le chantier