

CHRONO MAGRI RÉGION PARISIENNE

PORTE **72H** HORS BI-AFFLEURANTE ET ACOUSTIQUE

- > Pour toute commande passée avant **10h30**
 - > **Livraison de vos portes 72 h** après (soit 3 jours ouvrables) «Exemple : commande passée avant 10h30 le lundi, livraison le jeudi»
 - > **Frais de CHRONO** : 2 € HT/ porte avec un minimum de 20 € HT/Cde
 - > Maximum de 30 vantaux seuls
- Si quantité supérieure, nous consulter

TYPE DE PORTES

PREMABOIS STRATIFIÉE RIVES HOMOGÈNES / MAG PAU EI 30 UE

Finition	Gamme Leader ou stratifiée à peindre	
Hauteur 2040 avec ou sans imposte	1 vantail	2 vantaux
	630 à 1230 (de 100mm en 100mm)	1260 à 1860 de 430 à 930 (de 100mm à 100mm)
Usinage	Mortaise têtère 1 point ou 3 points Pose serrure 1 point Entaillage paumelles, pose verrous sur 2 vantaux Pose de 3 ou 4 paumelles, pose verrous sur 2 vantaux Pose de 3 ou 4 paumelles «UNI» (y compris UNI inox) Défoncé oculus sur âme pleine seulement Ø 300, Ø 400, 400x300	

HUISSERIES BOIS DUR

Entaillées, ferrage UNI, gâche 1 point posée. Joint ISO posé sur version isophonique. Hauteur FF 2048. Talon de 60

Profil	Standard	Isophonique
Section	67 - 88 - 98 - 116	67 - 88 - 116
Largeur 1V	630 - 730 - 830 - 930	830 - 930
Largeur 2V	1260 - 1360 - 1460 - 1560 - 1660 - 1760 - 1860	1460 en section 116 uniquement
Livraison	Bottelées uniquement	Bottelées uniquement

FRAIS DE PORT

Selon tarif en vigueur : moins de 11 vantaux ou 2300€
FRANCO : plus de 11 vantaux ou 2300€

FRAIS DE CHRONO

20€ par commande ou 2€ par porte selon les quantités

Lieu de livraison a l'atelier, sur entrepôt ou chantier des départements : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95



Pas de livraison le lundi

Compte tenu de la mise en fabrication au plus tard 2 heures après la réception de votre commande, **aucune modification ne pourra être acceptée.**

Si livraison sur chantier, RDV ferme et définitif au moment de l'enregistrement de la commande
Préciser l'adresse de livraison, nom et n° de téléphone du contact sur le chantier

CHRONO MAGRI RÉGION PARISIENNE

PORTE **96H** HORS BI-AFFLEURANTE ET ACOUSTIQUE

- > Pour toute commande passée avant **10h30**
 - > **Livraison de vos portes 96 h** après (soit 4 jours ouvrables) «Exemple : commande passée avant 10h30 le lundi, livraison le vendredi»
 - > **Frais de CHRONO** : 2 € HT/ porte avec un minimum de 20 € HT/Cde
 - > Maximum de 30 vantaux seuls
- Si quantité supérieure, nous consulter

TYPE DE PORTES

PREMABOIS STRATIFIÉE RIVES HOMOGENES / MAG PAU EI 30 UE

Finition	Gamme Leader ou stratifiée à peindre	
Hauteur 1500 à 2700 avec ou sans imposte	1 vantail	2 vantaux égaux ou tiercés
	630 à 1230 (standard ou sur mesure)	1260 à 1860 de 430 à 930 (standard ou sur mesure)
Usinage	Mortaise tête 1 point ou 3 points Pose serrure 1 point Entaillage paumelles, pose verrous sur 2 vantaux Pose de 3 ou 4 paumelles «UNI» (y compris UNI inox) Oculus standard posé Ø 300, Ø 400, 400x300 Pose de joint balai ou plinthe automatique Vernissage des chants	

HUISSERIES BOIS DUR

Entaillées, ferrage UNI, gâche 1 point posée. Joint ISO posé sur version isophonique. Hauteur FF 2048. Talon de 60

Profil	Standard	Isophonique
Section	67 - 88 - 98 - 116	67 - 88 - 116
Largeur 1V	630 - 730 - 830 - 930	830 - 930
Largeur 2V	1260 - 1360 - 1460 - 1560 - 1660 - 1760 - 1860	1460 en section 116 uniquement
Livraison	Bottelées uniquement	Bottelées uniquement

FRAIS DE PORT

Selon tarif en vigueur : moins de 11 vantaux ou 2300€
FRANCO : plus de 11 vantaux ou 2300€

FRAIS DE CHRONO

20€ par commande ou 2€ par porte selon les quantités

Lieu de livraison a l'atelier, sur entrepôt ou chantier des départements : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95



Pas de livraison le lundi

Compte tenu de la mise en fabrication au plus tard 2 heures après la réception de votre commande, **aucune modification ne pourra être acceptée.**

Si livraison sur chantier, RDV ferme et définitif au moment de l'enregistrement de la commande

Préciser l'adresse de livraison, nom et n° de téléphone du contact sur le chantier

CHRONO KEYOR MAGRI PROVINCE

PORTE HORS BI-AFFLEURANTE ET ACOUSTIQUE

- > Pour toute commande passée avant 10h30
- > Portes fabriquées en 4 jours ouvrables (disponibles pour enlèvement sous 5 jours)
- > Voir tableau des jours de réception de commandes chronos par département de livraison
- > Frais de CHRONO : 5 € HT/ porte ou huisserie (soit 10€/BP) avec un minimum de 20 € HT/ Cde
- > Maximum de 10 vantaux seuls

Si quantité supérieure, nous consulter

TYPE DE PORTES

PREMABOIS STRATIFIÉE RIVES HOMOGÈNES / MAG PAU EI 30 UE

Finition	Gamme Leader ou stratifiée à peindre	
Hauteur 1500 à 2700 avec ou sans imposte	1 vantail	2 vantaux égaux ou tiercés
	630 à 1230 (standard ou sur mesure)	1260 à 1860 de 430 à 930 (standard ou sur mesure)
Usinage	Mortaise têtère 1 point ou 3 points Pose serrure 1 point Entaillage paumelles, pose verrous sur 2 vantaux Pose de 3 ou 4 paumelles «UNI» (y compris UNI inox) Oculus standard posé Ø 300, Ø 400, 400x300 Pose de joint balai ou plinthe automatique Vernissage des chants	

HUISSERIES BOIS DUR

Entaillées, ferrage UNI, gâche 1 point posée. Joint ISO posé sur version isophonique. Hauteur FF 2048. Talon de 60

Profil	Standard	Isophonique
Section	67 - 88 - 98 - 116	67 - 88 - 116
Largeur 1V	630 - 730 - 830 - 930	830 - 930
Largeur 2V	1260 - 1360 - 1460 - 1560 - 1660 - 1760 - 1860	1460 en section 116 uniquement
Livraison	Bottelées uniquement	Bottelées uniquement

FRAIS DE PORT

Selon tarif en vigueur : moins de 11 vantaux ou 2300€
FRANCO : plus de 11 vantaux ou 2300€

FRAIS DE CHRONO

20€ par commande ou 2€ par porte selon les quantités

Lieu de livraison à l'atelier, sur entrepôt ou chantier partout en France Métropolitaine

Enlèvement possible à l'usine Magri 5 jours ouvrables après avoir passé la commande (avant 10h30)



Pas de livraison le lundi

Compte tenu de la mise en fabrication au plus tard 2 heures après la réception de votre commande, **aucune modification ne pourra être acceptée.**

Attention, pour certains départements, risque de mettre un jour supplémentaire pour livrer sans possibilité de contester les frais de Chrono

Si livraison sur chantier, RDV ferme et définitif au moment de l'enregistrement de la commande
Préciser l'adresse de livraison, nom et n° de téléphone du contact sur le chantier